



Enfamiljshus i Kivik

Allmänt:

Nybyggnad av enfamiljshus i 3 våningsplan (varav ett suterrängplan).
Platta på mark med underliggande isolering.
Trästomme samt träfasad.
Klinkergolv i våtrum, kök, hall samt i 2 st badrum.

VVS-arbeten:

Komplett VVS-installation med luft/vatten värmepump och FTX-ventilation.
Golvvärme i hela huset.

Kostnadssammanställning:

Installationskostnader VVS	367.000:-
m ² -pris VVS.....	1.354:-/m ²

Diverse:

Se innehåll kap 23
Byggnadsarea (BYA): 129 m²
Bruttoarea (BTA): 271 m²
Boarea (BOA): 175 m²
Totalentreprenör: Knut Edstrand Byggnads AB, Smedstorp

Kostnadsläge:

2015-04-01