



Förskola i Ramlösa

Byggnadsarbeten:

Nybyggnad av förskola med 8 avd. för 100 barn, hiss samt förrådsbyggnader.
Grundläggning med isolerad platta på mark.
Ytterväggar med trästomme och fasad av puts (Ventek) samt fasadskivor.
Mellanbjälklag av träkonstruktion.
Yttertak av isolerade trätakstolar med papptäckning på huvudbyggnad och sedumtak på sidobyggnader.
Fönster av aluminiumbeklätt trä och entrépartier av aluminium.
Storkök med tillhörande matsal.
Golvbeläggning med linoleummattor, förutom i storkök med fogritt massagolv.

VVS-arbeten:

Uppvärmning med fjärrvärme och vattenburet system.
Golvvärme på bottenplan och vattenradiatorer på plan 1.
Luftbehandling med FTX-aggregat och behovsstyrd ventilation.

Kostnadssammanställning:

Installationskostnad VS.....	1.100.000:-
m ² -pris.....	1.122:-/m ²

Diverse:

Se anvisningar i innehållsförteckningen för referensobjekt.
Byggnaden är en certifierad Miljöbyggnad, betyg Silver.
Bruttoarea (BTA): Huvudbyggnad: 980 m²
Komplementbyggnader: 55 m²
Byggherre: Midroc Projects AB, Malmö
Totalentreprenör: A-Byggarna i Hbg AB, Helsingborg, 042-29 95 80,
www.a-byggarna.se

Kostnadsläge:

2017-02-07